

Presupuesto Referencial para el Alcantarillado Combinado
" URBANIZACION COLINAS DE SAN JOSÉ DE MORAN "

Elaboró: PC

Fecha :6 de Octubre del 2013

Material y mano de obra

ITEM	DESCRIPCION	Unid	CANTIDAD	COSTOS	
				P.Unitario	Total
	TUBERIA				
1	Tub. 300 mm PLAST	m	820		
2	Tub. 400 mm PLAST	m	206		
	POZOS DE REVISION				
3	Pozos de revisión h = 1.76 - 2.25 m.	U	6		
4	Pozos de revisión h = 2.26 - 2.75 m.	U	11		
5	Pozos de revisión h = 3.2 - 4.25 m.	U	2		
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
9	Excavación zanja a maquina 0.00 - 2.75 m	m3	1623		
10	Excavación zanja a mano 0.00 - 2.75 m	m3	120		
	ENTIBADO	M2	20		
11	Desalojo x 1,2	m3	150		
12	Relleno compactado con mat. de excav.	m3	1550		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS	U	105		
13	Excavación a mano 0.00 - 2.80 m	m3	439		
14	Relleno compactado con mat. de excav.	m3	339		
15	Desalojo x 1,2	m3	64		
16	Tub. 150 mm PLAST	m	420		
17	Caja de Revisión 0,60x0,60m , con tapa H.A.	U	105		
	Sillas de 300x300	U	90		
	Sillas de 400x400	U	15		
18	SUMIDEROS de calzada incluye tapa y cerco H.F	U	34		
19	Excavación a mano 0.00 - 2.80 m	m3	142		
20	Relleno compactado con mat. de excav.	m3	108		
21	Desalojo x 1,2	m3	23		
22	Tub. 200 mm PLAST	m	136		
23	Empate a pozo mortero 1:3	U	10		
24	Empate a tubería 1:3	U	105		
32	Replanteo topografico	m	1100		
sin Iva TOTAL				\$	