



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

14/08/2012 12:46:33

Presupuesto por Rubros-Módulos

Página: 2 de 3

Proyecto No. 9016,0 PROYECTO EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACIÓN COLINAS DE SAN JOSÉ DE MORAN

Localidad:: CALDERÓN

Tipo Proyecto:: 2 Vía Usuario

Diseñado Por:: ING. GONZALO CARVAJAL

Fecha de Elaboración: 14/08/2012

Módulo CA06 100 % INTERESADOS UNIONES Y RECUBRIMIENTO

Codigo	Rubro	U.	Cantidad
02.019.4.03	UNION GIBALT 04" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)	u	2,00
02.019.4.14	UNION GIBALT 02" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)	u	9,00
02.019.4.15	UNION GIBALT 03" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)	u	2,00
02.025.4.37	RECUBRIMIENTO UNION GIBALT 02"	u	18,00
02.025.4.38	RECUBRIMIENTO UNION GIBALT 03"	u	26,00
02.025.4.39	RECUBRIMIENTO UNION GIBALT 04"	u	2,00

Resumen de Módulo Total Módulo CA06

Módulo CA07 100 % INTERESADOS VARIOS

Codigo	Rubro	U.	Cantidad
01.011.4.07	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (fc=180 KG/CM2)	m3	4,00

Resumen de Módulo Total Módulo CA07

Módulo CA08 50 % INTERESADOS TUBERIA

Codigo	Rubro	U.	Cantidad
02.003.4.02	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST)	m	95,00
02.003.4.03	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)	m	45,00

Resumen de Módulo Total Módulo CA08

Módulo CA09 50 % INTERESADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS

Codigo	Rubro	U.	Cantidad
01.003.4.01	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)	m3	14,00
01.003.4.24	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA)	m3	100,00

[Handwritten signature]